

PRZEDMIAR ROBÓT 115-03-001

Budowa: Budowa Wydziału Architektury z Wydziałem Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej w Kampusie WARTA w Poznaniu
Obiekt: Oświetlenie zewnętrzne
Rodzaj robót: Oświetlenie tras komunikacji pieszej
Lokalizacja: ul. Berdychowo w Poznaniu

Inwestor: Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Przedmiar sporządził: mgr inż. Maria Łuczak
Data opracowania przedmiaru: 17-12-2018

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 115-03-001

Budowa: Budowa Wydziału Architektury z Wydziałem Inżynierii Zarządzania
Poli-techniki Poznańskiej w Kampusie WARTA w Poznaniu
Obiekt: Oświetlenie zewnętrzne
Rodzaj robót: Oświetlenie tras komunikacji pieszej
Lokalizacja: ul. Berdychowo w Poznaniu
Zamawiający: Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

PRZEDMIAR 115-03-001

Strona 1

17-12-2018

SYKAL-003164

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|---|
| 1 | Oświetlenie tras komunikacji pieszej |
| 2 | Zasilanie instalacji oświetlenia zewnętrznego |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 115-03-001

Budowa: Budowa Wydziału Architektury z Wydziałem Inżynierii Zarządzania
 Politechniki Poznańskiej w Kampusie WARTA w Poznaniu
 Obiekt: Oświetlenie zewnętrzne
 Rodzaj robót: Oświetlenie tras komunikacji pieszej
 Lokalizacja: ul. Berdychowo w Poznaniu
 Inwestor: Politechnika Poznańska
 Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

PRZEDMIAR 115-03-001

Strona 1

17-12-2018

SYKAL-003164

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Oświetlenie tras komunikacji pieszej		
1	10	KNNR N005-10-01-01-05	Montaż słupa oświetlenia drogowego 4,5m o przekroju kwadratowym 100x100mm,	szt	3,000
1	20	KNNR N005-10-01-01-05	Montaż słupa oświetlenia drogowego 6m o przekroju kwadratowym 100x100mm,	szt	9,000
1	30	KNNR N005-10-03-01-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4,5 m b/wysięgnika	kmpl	3,000
1	40	KNNR N005-10-03-02-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 6 m	kmpl	16,000
1	50	KNNR N005-10-04-02-10	Montaż oprawy LED OZ3 na słupie	szt	3,000
1	60	KNNR N005-10-04-02-10	Montaż oprawy LED OZ4 na słupie	szt	8,000
1	70	KNNR N005-05-11-05-00	Oprawa LED OZ6 IP66	kmpl	10,000
1	80	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	11,000
2			Zasilanie instalacji oświetlenia zewnętrznego		
2	90	KNNR N005-07-01-05-00	Kopanie rowów dla kabli koparką łańcuchową w gruncie kat 3-4	m ³	150,720
2	100	KNNR N005-07-02-05-00	Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4	m ³	113,040
2	110	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	942,000
2	120	KNNR N005-07-05-01-00	Ułożenie rur osłonowych z DVK ø 50	metr	308,000
2	130	KNNR N005-03-05-01-00	Odgałęźnik IP67 3-y wyloty przewód 2,5 mm ² w ziemi	szt	2,000
2	140	KNNR N005-07-07-01-43	Układanie kabla YKY 3x2,5 w rowach kablowych ręcznie	metr	83,000
2	150	KNNR N005-07-07-01-43	Układanie kabla YKY 3x4 w rowach kablowych ręcznie	metr	798,000
2	160	KNNR N005-13-02-02-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 3 żył	szt	20,000
2	170	KNNR N005-12-03-01-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 2,5 mm ² pod zaciski	szt	12,000
2	180	KNNR N005-12-03-02-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 4 mm ² pod zaciski	szt	96,000
2	190	KNNR N005-01-14-08-00	Przepust hermetyczny HSI150 w ścianie	szt	2,000
2	200	KNNR N005-09-07-06-00	Układanie uziomu w rowie kablowym	metr	503,000
2	210	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	1,000
2	220	KNNR N005-13-04-02-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar następny	szt	11,000
2	230	KNNR N005-04-04-02-00	Montaż tablicy TOZ	szt	1,000